



ÚTGÁFA 01 11-08-2024

BREYTING Á DEILISKIPULAGI SUÐURHAFNAR  
**FLENSBORGARHÖFN**

Greinargerð og skipulagsskilmálar

# EFNISYFIRLIT

**Verkkaupi**  
Hafnarfjarðarbær  
www.hafnarfjordur.is

**Ráðgjafar**  
JVST bv  
Kratonkade 1  
3024 ES Rotterdam  
The Netherlands

office@jvst.nl  
www.jvst.nl

Batteríð Architects  
Hvaleyrarbraut 220  
Hafnarfjörður  
Ísland  
[www.arkitekt.is](http://www.arkitekt.is)

**Umferðar- og hljóðráðgjöf:**  
Mannvit  
[www.mannvit.is](http://www.mannvit.is)

**Hafnarráðgjöf**  
Strendingur  
[www.strendingur.is](http://www.strendingur.is)



<b>01 SAMÞYKKTIR OG GÖGN</b>	<b>05</b>
1.1	05
1.2 Breytingar á greinagerð eftir auglýsingu	05
1.3 Gögn deiliskipulagsins	05
1.4 Fylgiskjöl	05
<b>02 FORSENDUR</b>	<b>07</b>
2.1 Skipulagssvæðið	07
2.2 Aðdragandi og skipulagsforsendur	07
2.3 Fornleifaskráning	08
2.4 Húsakönnun	08
2.5 Umhverfisskýrsla	08
2.6 Umferðarhávaði	10
2.7 Helstu viðfangsefni & markmið	10
2.8 Sjónlinur	11
2.9 Flensburg: saga og staðarandi	12
2.10 Starfsemi hafnarinnar	13
<b>03 DEILISKIPULAGIÐ</b>	<b>20</b>
3.1 Hugmyndafræði	20
3.2 Innblástur	22
3.3 Deiliskipulag og lóðir	24
3.4 Verslun og þjónusta	29
3.5 Göngu- og umferðarleiðir	30
3.6 Almennir skilmálar	34
<b>04 SÉRSKILMÁLAR</b>	<b>40</b>
Flensborgarstræti 1-3	42
Flensborgarstræti 2-4	46
Flensborgarstræti 5	50
Flensborgarstræti 6-10	54
Flensborgarstræti 7-9	58
Flensborgarstræti 11	62
Flensborgarstræti 12-16	66
Flensborgarstræti 13	70
Flensborgarstræti 15	74
Flensborgarstræti 18 og 20	78
Fornubúðir 8, 10 og 12	82

# 01 SAMÞYKKTIR OG GÖGN



## 01 SAMÞYKKTIR

### 1.1

Deiliskipulagsbreyting þessi hefur fengið meðferð í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 123/2010. Breytingin var samþykkt í skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar þ. \_\_\_\_\_ 2024

f.h. skipulags- og byggingarráðs og bæjarstjórn Hafnarfjarðar þ. \_\_\_\_\_ 2024

Tillagan var auglýst frá \_\_\_\_\_ til \_\_\_\_\_

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda þ. \_\_\_\_\_ 2024

### 1.2 BREYTINGAR Á GREINARGERÐ

Útgáfa 0.2 – breytt:

### 1.3 GÖGN DEILISKIPULAGSINS

Deiliskipulag Flensborgarhafnar samanstandur af eftirtoldum gögnum ásamt fylgjusjólum sem getið er í kafla 6:

- Greinargerð skipulags og byggingarskilmálar í A4.
- Deiliskipulagsuppráttur í mælikvarða 1:1000 í A1.
- Sneiðingar í mælikvarða 1:1000 í A1
- Skýringaruppráttur í mælikvarða 1:1000 í A1.

### 1.4 FYLGISKJÖL

1. Flensborgarhöfn Hafnarfirði, Húsakönnun frá 2021 – Höfundur: starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar
2. Breyting á Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025
3. Flensborgarhöfn og hluti Suðurhafnar, Umhverfisskýrsla, Febrúar 2022, höfundur: VSÓ Ráðgjöf
4. Frummat á mengun jarðvegs, Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði í Hafnarfirði, Janúar 2022, höfundur: VSÓ Ráðgjöf
5. Flesnborgarhöfn – umferðarhávaði, Hafnarfjarðarbær. 18.04.2023. Höfundur: Mannvit



Skipulagssvæði séð úr norðvestri



Skipulagssvæði auðkennt með gulri brotalínu



## 02 FORSENDUR

# 02 FORSENDUR

## 2.1 SKIPULAGSSVÆÐIÐ

Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Strandgötu, Fornubúðum og sjó. Fyrir svæðið er í gildi Deiliskipulag Suðurhafnar þar sem svæðið, reitur 1 er skilgreindur undir hafsækna starfsemi. Stærð svæðis er u.p.b. 4,4 ha. Deiliskipulagið tekur yfir ofangreindan reit sem fellur úr gildi við gildistöku þessa deiliskipulags.

## 2.2 AÐDRAGANDI OG SKIPULAGSFORSENDUR

Árið 2018 efndi Hafnarfjarðarbær til hugmyndasamkeppni í samstarfi við Arkitektafélag Íslands um rammaskipulag fyrir Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæðið. Tvær tillögur báru sigur úr býtum. Vinningstillögurnar voru sameinaðar í eina sem síðar voru þróðar í breytingu á aðalskipulagi.

Markmið rammaskipulagsins var að auka samtvinnun bæjar og hafnar með þétri og blandaðri byggð í sátt við aðliggjandi hverfi og hafnarstarfsemi. Stefnt var að því að skapa heildstæða byggð í anda sögunnar og þeirra umhverfisgæða sem eru fyrir hendi með breytti landnotkun og bættri nýtingu innviða. Samþætt nálgun skipulagstillögunnar leggur áherslu á anda staðarins, hágæða almenningssvæði, aukíð lífríki, græna samgöngumáta og fjölbreyttan arkitektúr.

Skipulags- og byggingarráð samþykkti tillögu rammaskipulags Flensborgarhafnar og Óseyrarsvæðis, dags. 23. janúar 2020. Fyrirhugað deiliskipulagssvæði var áður hluti af hafnarsvæði Suðurhafnar. Með breytingu á aðalskipulagi sem öðlaðist 27. wjanúar 2023 er svæðinu breytt i miðsvæði M5.


Aðalskipulagsbreyting fyrir svæðið er í anda Svæðiskipulags (SSH 2040), en þar er mörkuð stefna um að draga úr útþenslu byggðar og jafnframt er lögð áherslu á skilvirkar almenningssamgöngur. Þar koma fram áform um uppbyggingu samgöngu- og þróunarás á milli þéttbýliskjarna á höfuðborgarsvæðinu. Meðfram ás þessum er gert ráð fyrir hágæða almenningssamgöngum /borgarlínu, auk þettingu og blöndun byggðar.



Rammaskipulag Flensborgarhafnar og Óseyrarsvæðis



Rammaskipulag Flensborgarhafnar og Óseyrarsvæðis



## 2.3 FORNLEIFASKRÁNING

Engar skráðar fornminjar eru á svæðinu en bent er á ákvæði í lögum um áður ókunnar fornminjar, 24. gr. laga um menningarminjar nr. 89/2012 og hefur sagt.

80/2012 en þar segir:

„Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í jöklum, skal skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og ábuanda er þeir fá vitnesku um fundinn. Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins. Stofnuninni er skylt að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar Íslands.“


## 2.4 HÚSAKÖNNUN

Gerð hefur verið húsakönnun fyrir svæðið, sjá fylgiskjal 1 með deiiliskipulaginu:  
„Flensborgarhöfn Hafnarfirði, Húsakönnun frá 2021.“


Húsakönnunin tekur til stærra svæðis en hér um rædir. Hús sem liggja innan skipulagssvæðis eru byggð á árunum 1945 til 1998 og eru metin með varðveislugildi lágt og miðlungs.  
Þó er það þannig að skipulagshönnuðir meta byggingar á svæðinu sem góða fulltrúa til að styðja við sögu og staðaranda svæðisins og leggja til að þeim verði öllum haldið, annað hvort í óbreyttri mynd eða endurbyggingu þar sem haldið er í fyrrí útlitseinkenni.  
Strandgata 84 er brunnin en minningu um dráttarbraut verður haldið áfram í fyrirhuguðu almenningssvæði.



## Húsakönnun kort



Deiliskipulaq Suðurhafnar fyrir breytingu




Úr Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013-2025

## 2.6 UMFERÐARHÁVAÐI

Á myndinni hér til hliðar er hljóðstigskort fyrir deliskipulagið eins og það er í fylgiskjali 4. Þar má sjá útreiknað hljóðstig frá umferð á reitnum í 2 m hæð miðað við fullbyggt hverf (sjá einnig kort í viðauka). Í viðauka má einnig sjá útreiknað hljóðstig fyrir allar hæðir hússanna.

Helstu niðurstöður þessa eru: Að hljóðstig er nokkuð hátt við allar götuhlíðar húsa, einkum þeirra sem snúa að Strandgötu. Hljóðstig í 2 m hæð reiknast þá yfir 55 dB(A) á stærstum hluta reitsins sunnan Flensborgarstrætis. Næst höfnum, norðan Flensborgarstrætis, er hins vegar nokkuð gott skjól frá umferðarhávaða og reiknast hljóðstig þar að mestu undir 55 dB(A) og uppfyllir því viðmiði fyrir kyrrlát svæði í þéttbýli.



## 2.7 HELSTU VIÐFANGSEFNI & MARKMIÐ


- Að þróa hugmyndir og markmið aðalskipulags í nýtt deiliskipulag, sem miðar að því að styrkja tengsl hafnar og bæjar
- Heildaryfirbragði svæðisins verði breytt með bættri nýtingu þess. Við uppbryggingu svæðisins verði tekið tillit til sérkenna þess og sérstöðu í bæjarmynd Hafnarfjarðar.
- Gæði, sjálfbærni og verðmæti svæðisins verði aukið með betri landnýtingu, þéttar byggð og bættu umhverfi og lífsgæðum fyrir notendur og íbúa.
- Lögð verði áhersla á aðlaðandi yfirbragð byggðarinnar, vandaðan frágang bygginga, opin bæjarrými og lifandi starfsemi á hluta jarðhæða sem skapar fjölbreytt mannlif.
- Umferðartengingar inn á svæðið verði bættar með umferðaröryggi að leiðarljósi. Góð tenging verði við aðliggjandi svæði og miðbæ með stígum fyrir gangandi og hjólandi. Gott aðgengi verði að smábáthöfninni og umferðarfleði við Suðurhöfn verði áfram tryggt í sátt við nýja uppbryggingu.

- Að skipuleggja einfalt og hagkvæmt gatna- og stígakerfi (góngu- og reiðhjólaleiðir) sem þjónar byggðinni á sem bestan og öruggastan hátt með áherslu á gott aðgengi allra.
- Að deiliskipulag stuðli að umhverfisvænum og sjálfbærum lausnum í innviðum hverfisins og á sérvverri lóð t.d. með ívilnunum og/eða hvötum fyrir þá sem byggja vistværar og vottaðar byggingar.
- Að skipulagsgerð og ákvarðanataka verði í samræmi við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, sem byggir á efnahagslegum, félagslegum og umhverfislegum stoðum sjálfbærrar þróunar.



## 2.8 SJÓNLÍNUR

Við hönnun Flensborgarhverfis skal taka tillit til nærliggjandi byggðar og umhverfis. Það er t.d. gert með því að tryggja sjónlinur í gegnum hverfið. Þar sem talverður hæðarmunur er á landi svæðisins og aðliggjandi svæðis er viða möguleiki á að sjá yfir byggingar skipulagsins. Tekin eru dæmi hér til hliðar um sjónlinur frá núverandi byggð. Ein meginjónlinan tryggir útsýni yfir gömlu dráttarbrautina og nýtt útvistarsvæði við sjóinn. Að auki gerir skipulagið ráð fyrir því að flestar byggingar næst sjó séu lægri en aðrar til að möguleiki sé að sjá yfir þær frá hverfinu og nærliggjandi byggð.



Sjónlinur frá núverandi byggð



Horft frá gömlu dráttarbrautinni



Horft á milli Suðurgötu 56 og 58



Horft á milli Suðurgötu 66 og 68

## 2.9 FLENSBORGARHÖFN: SAGA OG STADARANDI

Flensborgarhöfn í Hafnarfirði hefur í gegnum tíðina verið órjúfanlegur hluti sjávarútvegs og útgerðar í bænum. Þrátt fyrir að iðnaðarhlutverk svæðisins hafi verið víkjandi síðustu áratugina er ímynd hafntengdar starfsssemi sýnileg á svæðinu og lifandi í hjortum bæjarbúa.


Sjómannadagurinn er rótgróinn viðburður í sögu Hafnarfjarðar, allt frá árinu 1953. Þar gefst fólk i takifæri til heimsækja Hafnarfjarðarhöfn og kynnast þeiri menningu sem þar er boðið upp á, listasöfn og fjölbreytta veitingastaði. Sjómannadagurinn undirstríkar mikilvægi sjávarútvegsins fyrir nærsamfélagið

Merkstu mannvíki svæðisins eru annars vegar Íshús Hafnarfjarðar sem var áður öflugt hraðfrystihús og fiskvinnsla. Hins vegar slippurinn og dráttarbrautin sem eru síðustu minningarnar um skipasmíði og fjörutengingu í miðbæ Hafnarfjarðar frá dögum Bjarna Riddara.

Tillaga deiliskipulagsins einkennist af lífrænu skipulagi með lágreistum húsum og vistgötu sem hlykkist á milli og skapar fallega þorpsstemningu. Hús sem eru klædd timbri og málmklæðningum endurspeglar hefðbundnar byggingaraðferðir. Hallandi þök bæta við kraftmiklum karakter og opíð byggðarmynstur tryggir sjónrænar tengingar við vatnið og eykur samsípl hins byggða umhverfis og hafnarinnar. Þessir þættir stuðla saman að einstökum sjarma Flensborghafnar.



Drafmarslippur og Drafnarhúsið þar sem nú eru veitingastaðir og sjúkraþjálfun



Gömul loftmynd af Norðurbakka Hafnarfjarðarhafnar



Trébryggjur sem lágu yfir fjörumelina



Byggðarmynstur einkenndist af lágreistum byggingum með risþökum og höfðu sterkt tengsl við vatnskantinn.

## 2.10 STARFSEMI HAFNARINNAR

Flensborgarhöfn er lífleg smábáthöfn þar sem skemmtileg blanda smábátaútgerðar, frístundabáta og æskulýðs og félagsstarf setja mark sitt á mannlif og yfirbragð svæðisins. Skipulagið tekur mið af því að lífið í nýju íbúða- og þjónustuhverfi verði samofin áframhaldandi starfsemi á höfninni þannig að sögu sjósóknar í Hafnarfirði sé viðhaldið og gerð góð skil. Í þessu felast mikil verðmæti sem halda skal í og taka tillit til við þróun og uppbyggingu skipulagsins.



Íshús Hafnarfjarðar



Núverandi aðstæður í Flensborgarhöfn. Hún er mikilvæg höfn fyrir báta í smáútgerð og frístundabáta



Yfirlitsmynd frá miðbæ Hafnarfjörðar. Austurgata og Fríkirkjan.



Strandgata. Hafnarborg, Einarsbúð og Hafnarfjörðarkirkja



Dráttarbrautin í Drafarnarlipnum er síðasta fjörutengingin í miðbæ Hafnarfjörðar.



Flensborghöfn er mikilvæg fyrir smábátaútgerð og fristundabáta



Íshús Hafnarfjörðar. Gert er ráð fyrir endurbyggingu þess þar sem verður fjölbreytt tilboð veitinga og þjónustu á fyrstu hæð og íbúða á efri hæðum.



Fjölbreyttir veitingastaðir og þjónusta er nú í Drafnarhúsinu og mun styðja vel við nýtt skipulag.



03 DEILISKIPULAGIÐ



Skipulagssvæði ásamt helsta nágrenni

# 03 DEILISKIPULAGIÐ

## 3.1 HUGMYNDAFRÆÐI

Hugmyndin að skipulagi Flensborgarhafnar er innblásin af sögulegu byggðarmynstri Hafnarfjarðar og miðar af því að skapa lífræna tengingu á milli húsa og auðga mannlífið á milli þeirra. Í stað nútímalegrar uppbryggings sem oft einkennist af reglufestu randbyggð með innögörðum og afgirtum lóðum er lögð áhersla á opioð flæði og gott aðgengi um svæðið í heild sem leiðir af sér spennandi mannlif, rými og aukna notkun.

**"Hafnarteppið" og hafnarbakkinn - Yfirborð svæðisins**  
Lykilatriði í skipulaginu er hafnarteppið sem er sjónrænt samhangandi yfirborð svæðisins alls. Markmiðið er hægt sé að lesa og skynja svæðið sem eina heild þó að markað sé í yfirborðið fyrir vistgötu, lóðamörkum, bilstæðum og svo framvegis. Þetta samhangandi yfirborð tryggir samnýtingu svæðisins, fagurfræðileg gæði og ýtir undir tilfinningu fyrir samhengi húsa og útivistæða. Undantekningar frá hafnarteppinu verða gerðar til að fella inn græn svæði og þar sem starfsemi krefst aðgangstýringar. Þetta verður nánar útlistað í sérsilmálum löða. Þar sem svæðið mætir sjó er svo hafnarbakki. Trébryggja þar sem verða bekkir og fleira sem laðar að folk í rólega göngutúra þar sem hægt er að fylgjast með starfseminni í höfninni og njóta nálægðar við sjóinn.

**Umferðarásar**  
Kjarnin í umferðáskipulagi Flensborgarhafnar eru þrjár meginumferðaráræðar.

Strandgata sem myndar skipulagsmörk til suðurs er megin umferðaráein að og frá hverfinu. Í framtíðinni er gert ráð fyrir að Borgarlinan komist þar fyrir ásamt almennri bílaumferð, hjólandi og gangandi umferð.

Flensborastræti er samofin kjarna skipulagsins frá austri til vesturs. Streitið stuðlar að líflegu en nota legu umhverfi þar sem gangandi, hjólandi og ökutæki deila rýminu.

Meðfram höfninni er svo trébryggja sem er göngustígur sem býður upp á afslappað andrúmsloft með fallegu útsýni yfir höfnina og tækifæri til að njóta stundarinnar.

### Torgin

Meðfram umferðarásum eru almenningsrými sem lögð er sérstök áhersla á að folk geti notið. Við stoppistöð almenningssamgangna er torg sem tengist hugsanlegri matvöruverslun og ýmislegri þjónustu. Torgið framan við Íshúsið tengir Flensborastræti við bryggjustíginn og er aðal kennileiti og samkomustaður svæðisins. Slippsvæðið og gamla dráttarbrautin er síðasta fjörutengingin í miðbænum og þar er hægt að upplifa nánd við sjóinn. Kennileiti er staðsett á jáðri skipulagsins og er ætlað að laða að folk til að upplifa höfnina frá öðru sjónarhorni.

### Sjónlínur

Að viðhalda sjónlínum í gengum Flensborgarhöfn er eitt af lykilatriðum skipulagsins. Þær tryggja að íbúar og gestir hafi skýra tengingu við höfnina og eykur jákvæða upplifun. Þetta miðar einnig að því að lágmarka eins og hægt er skerðingu útsýnis nálægrar byggðar.




Söguleg mynd af Flensborghöfn og Drafnarslipp



Dæmi um mögulegt hafnarteppi



Hugmyndafræði deiliskipulags



Skýringarmynd - frá randbyggð að lífrænni uppbryggingu

## 3.2 INNBLÁSTUR

### Arkitektúr

Til að veita innblástur fyrir hönnun bygginga innan Flensborgarhafnar eru stemningsmyndir. Myndirnar sýna dæmi um m.a. lit, efn, þakgerðir og framhlíðar. Byggingastíllinn getur verið hefðbundinn eða nútímalegur með skírskotun í söguna. Myndirnar eiga aðeins að veita innblástur en eru ekki takmarkandi eða bindandi.



Uppbrot í áferð og eftum til að spila með áhrif ljóss og skugga.



Áhugaverðir inngangar, fjölbreytt þök og litríkar framhlíðar



Notkun á mismunandi viðartegundum og áferðum til að búa til andstæður



Málaðar húshliðar í mismunandi litum




Hlýir náttúrulegir tónar með áhugaverðum áferðum

### Opin svæði og landslagshönnun

Almenningsrými Flensborgarhafnar einkennist fyrst og fremst af "hafnarteppinu" yfirborðinu sem tengir svæðið saman. Þó er mikilvægt að brjóta upp mynstrið á völdum stöðum með trjágróðri og innrömmun ákveðina svæða. Skýrustu mörkin verða á milli hafnarteppisins og trúbryggjunnar. Á svæðum sem skilgreind eru sem opin svæði þ.m.t. lóðum er heimilt að hafa allt að 20% af flatarmáli útisvæðis úr öðrum yfirborðsefnum. Þetta á við um gróðurfleti sem gætu nýst sem blágrænar ofanvatnslausnir. Leyft er að leggja yfirborð með eigin mynstri en þó með samskonar efní og annars í hafnarteppinu með þeim skilyrðum að fólk þurfi að skilia samfellu á svæðinu.



Trjágróður er mikilvægur fyrir umhverfið og örvar notkun svæðisins. Hefur góð áhrif á vindafar.



Fjölbreytileiki í gróðri og grænum svæðum skapar áhugaverð almenningsrými.



Hægt er að nota litatóna efna til að undirstrika ákveðin svæði



Lágur gróður er oft næginlegur til að skapa tilfinningu fyrir sérrými



Notkun á eftum tengd iðnaði mynda hugrenningartengsl við sögu svæðisins

### 3.3 DEILISKIPULAG OG LÓÐIR

#### Staðareinkenni og núverandi starfssemi

Þróun og uppbygging svæðisins er bundin skýrum ytri aðstæðum sem þarf að taka tillit til og vinna með svo hægt sé að skapa óslitið og aðgengilegt umhverfi. Mikilvægt er að núverandi starfssemi hafnarinnar haldi áfram og verði samofin nýju og fjölbreyttu mannlifi svæðisins.

Leitast verður við að halda í byggingar á svæðinu eins og kostur er. Að öðrum kosti verði þær endurbyggðar í svipaðri mynd. Verbúðarhúsini við Fornubúðir, Íshús Hafnarfjarðar og Siglingaklúbburinn þytur eru órjúfanleg arfleið svæðisins og eru lykilatriði í uppbyggingunni.

Dráttarbraut gamla slippssins verður áberandi á svæðinu og viðheldur beinni tengingu við sjóinn. Þessi síðasta fjörutenging bæjarins verður eitt af hjartarynumum og tengir iðnaðarsögu svæðisins við framtíð þess sem líflegt borgarrými. Ljósamöstur sem fyrir eru á höfninni verða færð til og aðlöguð að nýju skipulagi.

Meðfram nýjum bryggjukannti þarf að vera 6 metra breitt athafnasvæði. Það er nauðsynlegt svo að hægt sé að þjónusta báta í höfninni og tryggja áframhaldandi starfssemi. Fyrirhuguð stoppistöð almenningssamgangna er mikilvæg samgögnutenging fyrir hverfið. Hún skiptir skópum í skipulagi og eflir aðgengi og tengingu fyrir svæðið.

Siglingarklúbburinn hefur þörf fyrir umtalsverða lóðarstækkun og beina tengingu að sjó. Þetta er nauðsynlegt svo auðvelt sé að sjósetja ýmsar tegundir báta og styðja við starfsemi klúbbins. Ofantaldir þættir mynda saman þau ytri skilyrði sem taka þarf tillit til við hönnun og þróun skipulagsins. Með það að markmiði að tryggja þarfir hafnarinnar og að saga svæðisins fléttast inn með uppbyggingu liflegs íbúða- og þjónustusvæðis.




Íshús Hafnarfjarðar



Slippurinn

#### SKÝRINGAR

- |  |                       |  |                     |
|--|-----------------------|--|---------------------|
| <span style="color: pink;">■</span>    | Núverandi byggingar   | <span style="color: grey;">📍</span>    | Almenningssamgöngur |
| <span style="color: magenta;">■</span> | Núverandi ljósamöstur | <span style="color: pink;">↔</span>    | Hæðarlínur          |
| <span style="color: magenta;">■</span> | Ný staðs. ljósamastra | <span style="color: magenta;">▣</span> |                     |



Staðareinkenni og núverandi starfssemi

## Hönnunargögn

### Byggingarreitir


Byggingarreitir eru markaðir með brotinni línu í deiliskipulagsupprætti og skulu byggingar vera innan byggingarreits með eftirfarandi undantekningum; einstakir byggingarhlutar, s.s. lofträsti- og reykáfari, skyggni, gluggafrágangur, sólpallar, svalir og útbyggingar mega ná 0,6m út fyrir byggingarreit. Hæðarkötar eru gefnir upp á sneiðingum, en einungis hámarkshæð er bindandi, millikótar eru leiðbeinandi. Við gerð hæðarblaða kunna hæðarkötar að breytast lítillega. Staðsetning byggingar innan byggingarreits er frjáls.

### Lóðir

Lóðamörk og stærð lóða eru sýnd á skipulagsupprætti. Innra skipulag lóða svo og stærðir húsa, aðkomu- og athafnasvæði skal vera í samræmi við deiliskipulag og skal lóðarhönnun lögð inn til samþykktar þegar sótt er um byggingarleyfi. Deiliskipulagið skilgreinir lóðarmörk. Frágangur lóða skal almennt vera í samræmi við kafla 7.2 í byggingarreglugerð (11/2012). Lóðarhafi sér sjálfur um framkvæmdir og frágang á sinni lóð og ber ábyrgð á að þau séu í samræmi við samþykktar teikningar, skipulagsskilmála og hæðartölur skv. mæliblaði. EKKI er heimilt er að reisa girðingar á lóðarmörkum. Smáhysi á lóð eru ekki heimil. Samrauma skal alla útlýsingar á skipulagsreitnum. Við hönnun hennar skal bess sérstaklega gætt að hún valdi ekki glyju eða truflun inn í íbúðirnar.

### Hönnun og Uppdrættir

Við hönnun bygginga skal fara eftir því sem mæliblöð, hæðarblöð og skilmálar þessir



Lóðir og þróunnarreitir með lóðarnúmerum

### segja til um.


Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag lóðar í aðalatriðum, hæðartölur á landi við hús og á lóðarmörkum, afmörkun sérafnotareita og annað það sem máli skiptir fyrir útlit og fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni. Hafa skal samráð við umhverfis- og skipulagssvið við hönnun lóðar þar sem samræma skal hana öðru yfirborði á svæðinu. Gera skal grein fyrir lóðarfrágangi í byggingarlýsingu. Auglýsingaskilti skulu ekki hafa truflandi áhrif, s.s. vegna stærðar, lýsingar eða ásýndar. Sækja þarf um leyfi hjá byggingarfulltrúa fyrir auglýsingaskiltum í hverfinu.

### Mæli- Og Hæðarblöð

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef einhverjar eru o.fl. Allir megin hlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er sýndur á mæliblaði fyrir hverja lóð. Hæðarblöð sýna hæðir á lóðarmörkum, viðniðunarhæðir gangstéttu og gatna við lóðarmörk og hámarkshæð húsa sem er skilyrt í skilmálum þessum. Lega veitulagna er einnig sýnd á hæðarblöðum.

### SKÝRINGAR

	MÓRK SKIPULAGSSVÆÐIS
	NÝ LÓÐAMÓRK
	ELDRÍ LÓÐAMÓRK
	NÚVERANDI STRANDLÍNA
	BYGGINGARREITUR OG MÆNISSTEINA
	BYGGINGAR SEM MEGA VÍKJA
	NÚVERANDI BYGGD
	GÖNGUSTÍGAR / TORGSVÆÐI
	SÉRAFNOTAFLETIR
	GÖNGUSTÍGAR
	REIDHJÓLASTÍGAR
	VISTGÖTUR
	GÖTUR
	BRYGGJUKANTUR
	TORGSVÆÐI
	1.000 m <sup>2</sup>
	1 3h + kj
	INN- OG ÚTKEYRSLA BÍLAKJALLARA
	DÚJPGMÁMAR FYRIR SORP
	BÍLASTÆÐI
	BÍDSTÖÐ STRÆTISVAGNA
	TRÉ
	DREIFISTÖÐVAR RAFMAGNS
	LIOSAMASTUR
	BIRDGDATANK



Deiliskipulag

### 3.4 VERSLUN OG ÞJÓNUSTA




Almennt er gert ráð fyrir atvinnustarfsemi á jarðhæð bygginga þar sem fjölbreytt þjónusta verður höfð að leiðarljósi. Þar má nefna kaffihús, veitingastaði, smávörverslanir o.p.h. Öll leyfisskyld starfsemi í hverfinu þarf að uppfylla skilyrði sem Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis setur fyrir mögulegri mengun, s.s. vegna hávaða og lyktar. Skilmálar er varða verslun, þjónustu og atvinnulif á svæðinu tekur mið af því að vera staðsett í blandaðri byggð og munu leyfi og annað miðast við það. Skýr aðgreining skal vera á milli atvinnustarfsemi á jarðhæð og efri hæða sem eru íbúðir (inngangar, geymslur, önnur rými, lagnir o.s.frv.). Salarhæð verslunar og þjónustuhúsnæðis á jarðhæðum skal að lágmarki vera 4m.



Endurbýgging dráttarbraut slíppsins gefur möguleika á líflegum leikvelli þar sem arfleið svæðisins er í fyrirruði



Heilsulindin hefur áberandi hlutverk í skipulaginu og mun laða að gesti



Yfirlit yfir þjónustu fyrir almenning

■ Þjónusta og verslun



Starfsemi innan- og utanhus. Fjölbreytni í verslun og þjónustu hefur jákvæð áhrif á mannlíf svæðisins. Hvatt er til tenginga og hugrenningartengsla við sjósókn.



### 3.5 GÖNGU- OG UMFERÐARLEIÐIR

Ýmsar aðkomuleiðir eru að byggðinni fyrir gangandi, akandi og hjólandi umferð og er hugmyndin að hún verði framlenging á miðbaejarsvæði Hafnarfjarðar. Mikil atvinnustarfsemi og þjónusta verður á svæðinu og er því mikilvægt að skapa gott aðgengi fyrir alla, hvort sem vegfarendur eru á ferðalagi í gegnum svæðið, eru að sækja þangað þjónustu eða eru að nýta almenningsrýmin.


#### Gangandi umferð

Flensborrarstræti verður hryggjarstykti hverfisins og sker það austri til vesturs í hlykkjóttri vistgötu þar sem gæði umhverfis og almenningsrýma tvinnast inn í upplifun vegfarenda. Með notkun á gróðri, trjáum og áhugaverðum almenningsrýmum er hugmyndin að leiða vegfarendur inn á svæðið. Að auki er hægt að ganga og hjóla meðfram Strandgötu og meðfram sjónum með útsýni yfir smábáthöfnina og starfseminu þar. Byggingar í suðvesturhorni svæðisins taka mið af legu hágaða almenningssamgangna og eru því staðsettar í ákveðinni fjarlægg og skapa þannig almenningsrými þar á milli. Einnig verður sterkt tenging á milli stoppistöðvar og Flensborrarstrætis með opinni gönguleið.

Þverunum yfir Strandgötu fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur verður fjölgæð. Á opnum svæðum verður sérstaklega gætt að aðgengi fyrir sjónskerta og leiðarlinur og litaval á yfirborði nýtt til að veita þeim upplýsingar og beina í gegnum svæðið.



Gönguleiðir innan skipulagsins



Bryggjukantur mætir hafnarteppi



Fig.3.30: Dæmi um hafnarteppi (borgargólf)

#### Hjólreiðar

Hjólastæði eru bæði innan lóða og í göturýmum og eftir atvikum í bílakjöllurum. Hjóla- og vagnageymslur skulu uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar. Í þeim tilvikum sem hjólastæði eru í bílakjöllurum skal aðskilja umferð að þeim frá umferðarleiðum ökutækja. Gera skal grein fyrir útreikningi á fjölda og staðsetningu hjólastæða á aðaluppráttum. Gera skal ráð fyrir 0,5 hjólastæðum fyrir hverja íbúð 80m<sup>2</sup> eða minni og 1 hjólastæði fyrir stærri íbúðir. Gera skal ráð fyrir 1 hjólastæði á hverja 200m<sup>2</sup> atvinnuhúsnaðis.



Hjólaleiðir innan skipulags. Gert er ráð fyrir hraðleið hjólandi á hjólastígum á Strandgötu



Dæmi um hólastæði



Samland hjólastæðis og gróðurs

## Bílaumferð

### Bílaumferð

Umferð vélknúinna ökutækja verður leyfð eftir Flensborrarstræti en verður takmörkuð við 15 km/klst sem er hámarkshraði á vistgötum. EKKI má leggja bílum við götuna nema á sérmerktum stæðum. Keyrt verður inn á reitinn frá Fornubúðum og ekjó í einstefnu eftir Flensborrarstræti til austurs þar til það mætr Strandgötu eða til norðurs út á Fornubúðir. Meðfram vistgötunni verða samsíða bílastæði en auk þeirra verða fleiri bílastæði tengd matvöruverslun, smábáthöfninni og lshúsini líkt og sést á skýringarmynd, u.p.b. 128 bílastæði á yfirborði. Verða þau almennt ætluð sem skammtimastæði en langtímaстæði verða í 6 bílakjöllurum. Keyrt verður niður í vestari bílakjallarann efti einbreiðum rampi á milli húsa 4c og 4d. Verður hann að fullu neðanjarðar en hinn bílakjallarinn verður að hluta grafinn í jöru. Keyrt verður niður í þann bílakjallara á milli húsa 11 og 16b eftir einbreiðum rampi.

**Bílastæði**  
Við mat á fjölda bílastæða fyrir deiliskipulagið var horft til þess að skipulagssvæðið er miðsvæðis í bænum, væri með góðar tengingar við almenningssamgöngur og geti haft ferri bílastæði en önnur svæði sem eru fjer samgönguás. Einnig eru forsendar fyrir fáum bílastæðum samnýting þeirra bæði sé horft til vesturs að Öseyrarhverfi og væntanlegum Tækniþóla og til austurs að miðbæ. Gera skal ráð fyrir að lágmarki einu bílastæði á hverja 80m<sup>2</sup> í atvinnu- og íbúðarhúsnæði sem komið skal komið fyrir í bílakjallara eða á lóð. Fáeinarr undantekningar eru frá þessu og kemur það fram í sérskilmálum fyrir þær lóðir að stæði fyrir lóðirnar eru á bæjarlandi. Lágmarksbraum um bílastæði fyrir hverja lóð kemur fram í töflu. Bílastæði samkvæmt ofangreindum kröfum sem gerð verða ofanjarðar jafnt á lóðum sem á bæjarlandi eru sameiginleg öllum og má ekki merkja sérstökum notenda. Heimilt er að merkja sérstökum notanda bílastæði í kjallara en eingöngu 1 bílastæði á íbúð. Ef óskar er eftir að sérmerkja 2 bílastæði fyrir íbúð þarf annað stæðið að koma til viðbótar lágmarkskröfum um fjöldu skv. töflu. Á reitnum er gert ráð fyrir a.m.k. 2 deilibílum. Í samræmi við byggingarreglugerð skal gera ráð fyrir möguleika á tengibúnaði vegna hleðslu rafbila við bílastæði í bílageymslu. Við bílastæði hreyfihamlaðra skal þess gætt að aðgengi að hleðslustöðum sé gott og hindrunarlaust og að hönnum sé í samræmi 6.2.4 gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012.

**Veturinnviðir**  
HS Veitur reka rafveitu á svæðinu og uppygging dreifikerfisins fer jafnan fram samfara uppyggingu í samræmi við skipulagsáætlunina eða eftir nánara samráð við sveitarfélagið og/eða landeiganda/eigendur. Um þessu innviði



Akandi umferð innan svæðis er á vistgötu þar sem öll umferð deilir rýminu



Dæmi um vel útfærð bílastæði



Dæmi um innkeyrslu í bílakjallara

gilda ákvæði raforkulaga (dreifiveitur) og viðeigandi reglugerðir, þ.e.t. tæknilegir tengiskilmálar. Þá gera Skipulagslög ráð fyrir að gera skuli grein fyrir þessum innviðum í skipulagsáætlunum (uppdráttur/greinargerð). Loks skal gert ráð fyrir þeim og tilheyrandi kvöðum í lóðarleigusamningum.

### Rafveita

Innviðir rafveitu eru stofnstrengir, aðveitustöðvar, dreifikerfi, dreifistöðvar, götuskápar og heim-lagnir. Almennt fylgr dreifikerfið skipulagi gatna, en getur eftir atvikum þurft að fara um lóðir einstakra fasteigna og hvíla kvaðir á lóðum vegna þessa og vegna heimlagna. Þá gilda tæknilegir tengiskilmálar rafveitna og skilmálar veitunnar um tengingu einstakra eigna við veituna.

### Kvaðir

Í kvöðum vegna innviða fellast fyrst og fremst lagnastæðið ásamt tilheyrandi helgunarsvæði og heimildir til reksturs, viðhalds og endurnýjunar á lögnum án sérstakra bóta vegna þess enda gangi HS Veitur frá langastæðum með eðlilegum hætti. Óheimilt er að hylja lagnaleiðir með mannvirkjum þannig að aðgengi sé hindrað, s.s. með steypum stéttum, sólpöllum o.s.frv. Sé það gert eru ekki greiddar bætur vegna þessara mannvirkja þurfi að rjúfa þau vegna viðhalds og endurnýjunar dreifikerfi, þ.e.t. heimlagna.

### Samráð-samkomulag um flutning lagna og greiðslu kostnaðar

Vætanlegir framkvæmdaaðilar og/eða lóðarhafar skulu hafa fullt samráð við HS Veitur vegna ofangreindra innviða. Feli skipulagsáætlun í sér að verið er að þetta byggð eða byggja upp í þegar skipulögðu svæði sem kalla á breytingar á legu innviða, skal framkvæmdaraðili og/eða lóðarhafi ganga frá samkomulagi við HS Veitu um flutning lagnanna og greiðslu kostnaðar vegna þess.

Staðsetning og umfang dreifistöðva skal getið í eignaskiptasamningi. Í dag er ein dreifistöð rafmagns á reitnum á lóðinni Flensborrarstræti 16b. Tryggja skal að rekstur hennar haldist öraskaður þar til önnur veitustöð hefur tekið yfir hlutverk hennar.

### Sorpirða/djúpgámar

Staðsetning djúpgáma/djúpgámalóða er tilgreind á deiliskipulagsuppdraetti og eru þeir á sérloðum. Lóðirnar verða tengdar öðrum lóðum á svæðinu og sameign þeirra. Lóðarhafar sjá um uppsetningu djúpgáma og eru eign þeirra. Staðsetning þeirra á



Aðkoma fyrir viðhald og þjónusta báta um 6m athafnasvæði

uppdraetti er leiðbeinandi að því leiti að hliðra má samstaðum til samræmis við hönnun bygginga að hámarki 4 metra. Aðgreining skal vera á milli sorpláta atvinnuhúsnæðis og djúpgáma íbúðarhúsnæðis. Úrgangur frá starfsemi á jarðhæð á ekki að valda efri hæðum vanda s.s. vegna sjón-, hávada-, fok- og lyktarmengunar eða aðkomu fugla, meindýra eða katta. Fjarlægð frá ystu brún gámsins í húsvegg eða fastan hlut, s.s. lampaskerm, ljósastaur eða krónu trés, skal vera að lágmarki 2 m upp í 12 m hæð, af öryggisástæðum við tæmingu gámannna. Djúpgámar neðanjarðar skulu vera að lágmarki 3 m frá lögnum og 5 m frá spennistöð. Halli á svæðinu þar sem hirðubill stendur við losun má ekki vera meiri en 1,5% í þverhalla og 5% í langhalla. Æskilegt er að hirðubill geti ekjó í burtu án þess að bakka. Ekki skal staðsetja gáma þannig að við hirðu sé göngu- og/eða hjólaleið undir kranu við losun gáma. Tryggja skal gott aðgengi og aðstöðu til sorpsflokkunar til þess að draga úr úrgangi sem fer til urðunar. Tryggja skal að heimilissor verði að minnsta kosti flokkad í fjóra flokka. Móttaka á sorpi frá smábátabryggjum í Flensborrarhöfn skal

vera í djúpgánum. Þeim skal komið fyrir í bryggjusvæði samkvæmt uppdraetti.




Djúpgámar

## 3.6 ALMENNIR SKILMÁLAR

### Arkitektúr

Veitt er töluvert frelsi til hönnunar bygginga innan Flensborgarhafnar. En til að tryggja að samhengi, gæði og að sýn sипulagshöfunda nái fram eru settar nokkrar almennar leiðbeiningar.



#### Jarðhæðir

Mikilvægt er að lokað klæðning framhliða sé á öllum hæðum en á sama tíma er mikilvægt að verslunar- og þjónusturými aðgreini sig og séu opin og aðlaðandi. Glerfletir jarðhæðar skulu vera á bilinu 40-60%.



Dæmi um jarðhæðir



#### Þak-kvistir

Heimilt er að hafa þak-kvisti á reistum þökum. Form þeirra er frjálst. Hámarksbreidd hvers kvists skal ekki vera meiri en sem nemur 30% af lengd þaks. Heimilt er að hafa fleiri en einn kvist á hverri hlið þaks en þá skal sameiginleg breidd kvista ekki vera meiri en sem nemur 50% af lengd þaks.



Dæmi um þak-kvisti



#### Inngangar

Inngangar bygginga eiga að veita skjól fyrir veðri og vera vel sýnilegir. Til að ná þessu fram skulu a.m.k aðalinngangar vera innregnir með möguleika á að bæta við skyggni.



Dæmi um innganga



#### Þakhallar og þakgarðar

Hámarks þakhallar eru eins og tilgreindir á sniðum. Heimilt er að lækka þök. Lámarks þakhalli er 30 gráður.



Dæmi um þak-kvisti



#### Svalir

Hvatt er til þess að svalir íbúða snúi út í almenningsrými þar sem það hentar m.t.t. sólaráttar. Til að svalir séu nothæfar er leyft að þær standi allt að 1,8m út frá hlið hússins en þó ekki meira en 0,6 m út fyrir byggingarreit. Dýpri svalir eru leyfðar ef dýpt umfram 1,8m er byggt inn fyrir húshlið.



Dæmi um svalir

## Almenningsrými og landslagshönnun

Landslangshönnun og hönnun  
almenningsrýma skal vera í höndum  
landslagsarkitekta.



### Sérafnotareitir

Þrátt fyrir að allt "hafnarteppið"/yfirborðið er skilgreint sem aðgengilegt fyrir alla er heimilt að hafa sérafnotareiti innan lóðar fyrir ibúðir á jarðhæð sem snúa inn í innagarð. Nauðsynlegt er að þessi skil séu látlaus og snyrtilega útfærð. Ekki er heimilt að reisa garðveggi eða þéttar girðingar. Þessi skil skulu t.d. útfærð með lágum gróðri, steinum eða steinhleðslum að hámarki 0,6m og vera hluti af hönnun hússins.



### Mörk lóða að almenningsrýmum

Meginregla hafnarteppisins/yfirborðsins miðar að því að draga úr skílum almenningsrýma og einkalóða. Til að halda þessari samfelli eru girðingar og grindverk ekki leyfð nema í undantekningartilfellum. Ef þörf er á næði má nota aðrar lausnir svo sem gróður, götugögn eða tröppur. Undantekningar eru á svæði siglingaklúbbins og við lóð nr. 15 þar sem þarf að stýra aðgengi. Í þessum tilvikum skulu girðingar vera gegnsæjar og vera til virðisauka fyrir svæðið. Þetta má gera m.a. með því að notast við blöndu af steinhleðslu og grindverki, innlima gróður, götugögn eða líst sem vísar í arfleið hafnsækinnar starfssemi í Hafnarfirði.



Dæmi um látlusa afmörkun sérafnotareita



Dæmi um opna afmörkun lóða með hæðar afmörkun




Dæmi um grindverk sem vísar í iðnað og sögu

### Starfsemi hafnarinnar

Núverandi bryggjur verða aðlagðar að landfyllingu sem nauðsynleg er fyrir uppbryggingu svæðisins. Meðfram trúþryggju (gönguleið) verður 6 metra autt athafnasvæði þar sem ökutæki tengd starfseminni er heimilt að keyra inn á og leggja á meðan unnið er við bátana. Ekki er heimilt að skilja bíla eftir á þessu svæði. Hægt verður að keyra inn á þetta svæði á móts við Fornubúðir 10 og á milli Flensborgarstræti 9 og 11. Svæði þetta skal aðgangsstýrt með merkingum eða snyrtilegum lokunum. Athafnasvæðið er sameiginlegt gangandi umferð hverfissins og skulu þeir sem eiga erindi þangað taka mið af því. Höfninni er heimilt að sérmerkja eða aðgangsstýra með snyrtilegum hætti bílastæði fyrir sjómenn á móts við Fornubúðir 12. Nýr sjósetningarampur er staðsettur norð-austan við lóð siglingarklúbbs. Við hlið hans er flotbryggja samsíða trúþryggju (gönguleið).


Djúpgámar fyrir hafnarstarfssemi eru staðsettir á sérlóð samkvæmt upprætti við aðkomu athafnasvæðis norðan við lóð 1a. Ljósamöstur hafnarsvæðis og olítankur við siglingarklúbb skulu aðlöguð nýju skipulagi samkvæmt upprætti. Unnið skal með áfyllingarlúgu olútanks með landlagshönnun.





04 SÉRSKILMÁLAR

# 04 SÉRSKILMÁLAR LÓÐA



Nánari leiðbeiningar og skilmálar fyrir einstakar lóðir skipulagsins

## Hönnunaráherslur og samráð

Markmið almennra og sérskilmála lóða er ætlað að tryggja heildsteypt yfirbragð byggðar í anda hugmyndafræði skipulagshöfunda og jafnframt að stuðla að markvissu samtali og samráði lóðarhafa, hönnuða og skipulagsfulltrúa Hafnarfjarðarbæjar, á öllum stigum hönnunar, afgreiðslu erinda og framkvæmda.

Áður en hönnun húsa hefst að fullum krafti er lagt til að lóðarhafar, arkitektar, landslagsarkitektar hafi samband við skipulagsfulltrúa Hafnarfjarðarbæjar til að ræða tækifæri og áskoranir hverrar lóðar fyrir sig. Seinna í hönnunarferlinu þegar helstu útlínur og efnistök hönnuða liggja fyrir og áður en upprættir eru lagðir fyrir byggingarfulltrúa kynna aðilar hugmyndir fyrir Skipulagsfulltrúa.

Um er að ræða atriði sem lúta að húsahönnun, landslagshönnun og tengsla þar á milli.


Í þessum kafla eru hönnunaráherslur fyrir hverja lóð dregnar saman sem huga þarf að áður en hönnun hefst.

Stærðartafla deiliskipulags


LÓÐIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV. HÆDIR	ATVINNA m <sup>2</sup>	ÍB. HÆDIR	ÍBÚÐIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heldi	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>		
<b>Flensborgarstræti 1-3</b>	2.118				3.908						19	<b>3.908</b>	2.118	49	1,85	2,85	6.026		
3b	405	2h + R	1.134	1h	405	1h + R	729	5											
3a	180	2h	360	1h	90	1h	180	2											
1b	265	2h + R	742	1h	265	1h + R	477	3											
1a	440	3h + R	1.672	1h	440	2h + R	1.232	9											
<b>Flensborgarstræti 2-4</b>	3.433				6.643						31	<b>6.643</b>	3.433	83	1,94	2,94	10.076		
4a	180	2h + R	504	1h	126	1h + R	324	2											
4b	225	3h + R	855	1h	180	2h + R	630	4											
4c	140	2h	280	1h	140	1h	140	1											
4d	330	3h + R	1.254	1h	330	2h + R	825	6											
2a	1.250	1h	1.250	1h	1.250	-	-	-											
2b	1.250	2h	2.500	0	-	2h	2.500	18											
<b>Flensborgarstræti 5</b>	434				1.170						5	<b>1.170</b>		15	2,70		1.170		
5	390	3h	1.170	1h	390	2h	780	5											
<b>Flensborgarstræti 6-10</b>	2.838				2.485	1.663	3362				25	<b>5.025</b>	2.210	63	2,37	3,42	7.235		
austur	10	620	2h	1.240	1h	496	1h	744	7										
míðja	8	905	1h	905	1h	905	-	-											
vestur	6	960	3h	2.880	1h	768	2h	2.112	18										
<b>Flensborgarstræti 7-9</b>	2.309					380	448				-	<b>828</b>		10	0,36	0,00	828		
Pytur	7	320	1h + R	448	1h + R	448	-	-											
9	380	1h	380	1h	380	-	-												
<b>Flensborgarstræti 11</b>	624				1.482						10	<b>1.482</b>	624	19	2,38	3,38	2.106		
11	390	3h + R	1.482		-	3h + R	1.482	10											
<b>Flensborgarstræti 12-16</b>	3.176				5.073						35	<b>5.073</b>	3.176	63	1,60	2,60	8.249		
16b	390	3h	1.170	0	-	3h	1.170	8											
16a	180	3h	540	0	-	3h	540	4											
14b	240	3h + R	912	0	-	3h + R	912	6											
14a	275	3h + R	1.045	0	-	3h + R	1.045	7											
12b	270	3h + R	1.026	0	-	3h + R	1.026	7											
12a	190	2h	380	0	-	2h	380	3											
<b>Flensborgarstræti 13</b>	1.590				1.960						19	<b>1.960</b>	1.590	25	1,23	2,23	3.550		
13	700	2h + R	1.960	2h + R	1.960	-	-												
<b>Flensborgarstræti 15</b>	1.380				1.820						15	<b>1.820</b>		1.245	23	1,32	2,22	3.065	
15	650	2h + R	1.820	2h + R	1.625	-	-												
<b>Flensborgarstræti 17</b>	2.105				50							50			0,02		50		
viti	17	25	2h	50	2h	50	-	-											
<b>Flensborgarstræti 18</b>	40				40						18	<b>40</b>			1,00		40		
	18	40	1h	40	1h	40	-	-											
<b>Flensborgarstræti 20</b>	227				855						20	<b>855</b>		11	3,77		855		
	225	3h + R	855	3h + R	855	-	-												
<b>Fornubúðir 8</b>	722				170	404					2	<b>574</b>		7	0,79		574		
núv	950	8	-	1h + R	-	404	1h	404	R	220	2	2							
nýtt	8	170	1h	170	1h	170	1h	170	0										
<b>Fornubúðir 10</b>	788				170	518					2	<b>688</b>		9	0,87		688		
núv	860	10	-	1h + R	-	518	1h	518	R	220	2	2							
nýtt	10	170	1h	170	1h	170	1h	170	0										
<b>Fornubúðir 12</b>	828				220	708					3	<b>928</b>		12	1,12		928		
núv	12	-	1h + R	-	708	1h	708	R	290	3	3	3							
nýtt	12	220	1h	220	1h	220	1h	220	0										
<b>Samtals</b>	<b>22.612</b>				<b>14.860</b>	<b>22.879</b>	<b>5.440</b>				<b>13.333</b>	<b>17.958</b>	<b>132</b>	<b>31.044</b>	<b>14.396</b>	<b>387</b>	<b>1,10</b>	<b>2,01</b>	<b>45.440</b>

# FLENSBORGARSTRÆTI 1-3




Blönduð starfsemi er á reitnum, verslun og þjónusta á jarðhæðum, íbúðir á efri hæðum. Byggðarmynstur einkennist þyrringu húsa sem mynda opin inngarð sem snýr að hafnarbakkanum. Hvert hús hefur sitt einkenni, byggð útfærð á óreglulegan máta, með uppbrotin, stöllun og fjölbreyttum þakgerðum. Skáþök er í bland við flöt þök. Byggðin myndar skjólgoðan en opin inngarð. Kvöld er um opna gönguleið í gegnum inngarð. Við frágang lóðar er gerð krafa um að sama yfirborðsefni er notað og er á svæðinu (hafnarteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, eða um 20% af flatarmáli útisvæðis.





LÓDIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV.	ATVINNA	ÍB. HÆDIR	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>
Flensborgarstræti 1-3	2.118				3.908						3.908	2.118	49	1,85	2,85	6.026
3b	405	2h + R	1.134	1h	405	1h + R	729	5								
3a	180	2h	360	1h	90	1h	180	2								
1b	265	2h + R	742	1h	265	1h + R	477	3								
1a	440	3h + R	1.672	1h	440	2h + R	1.232	9								



Deiliskipulag Flensborgarstræti 1-3




# FLENSBORGARSTRÆTI 1-3




## SÉREINKENNI HÚSA

Hvert hús fær sitt einkenni, sem hægt er ná fram með klæðningarefni, lit, gluggasamsetningu úthliða




## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Kvöð er um þakgerðir, blanda af sléttum þökum, skáþökum skv. mænustefnu á skýringarmynd að neðan.




## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Sérstök áhersla er lögð á vandaða byggingarlist og aðlaðandi ásýnd húsaahliða sem snúa að Hafnartorgi, s.s. inndregnar jarðhæðir, þakskegg og vel auðmerktir innngangar. Mögulegt er að starfsemi á jarðhæð geti komið fyrir stólum og borðum á verönd.




## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Inngangar í verslanir og þjónustu, og íbúðir eru skilgreindir á skýringarmynd. Kvöð er um innnganga við Hafnartorg, Flensborgarstræti, Fornubúðum, en einnig frá inngarði.



## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Heimilt er að byggja (bíla)kjallara innan lóðarmarka, innkeyrsla í kjallarann er frá horni Flensborgarstrætis og Fornubúða.




## SÉRSKILMÁLAR


Við frágang lóðar er gerð krafra um að sama yfirborðsefni er notað og er í borgarlandinu (hafnarteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, að hámarki 20% af flatarmáli útisvæðis.

# FLENSBORGARSTRÆTI 2-4


Blönduð starfsemi er á reitnum, verslun og þjónusta á jarðhæðum, íbúðir á efri hæðum. Byggðarmynstur einkennist þyrringu húsa, hvert með sitt einkenni, óreglulegu uppbroti, stöllun og fjölbreyttum þakgerðum. Skáþök er í bland við flót þök. Byggðin myndar skjól fyrir umferðarhávaða frá Strandgötu, innigarður opnast í átt að biðstöð almenningssamgangna, kvöð er um opna gönguleið í gegnum byggðina, og tengir saman biðstöð og Flensborgarhöfn. Rymið á milli húsa í innagarði myndar skjólgott dvalarsvæði. Við frágang lóðar er gerð krafa um að sama yfirborðsefni er notað og er í borgarlandinu (hafnarteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, eða um 20% af flatarmáli útisvæðis. Lóð skiptist í tvennt; byggt og óbyggt svæði. Húsum er komið fyrir innan byggingarflatar, skv. þakgerðum og mænustefnum sem dregnar eru í skýringarmyndum að neðan.




LÓDIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV.	ATVINNA	ÍB. HÆDIR	ÍBÚDIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>	
<b>Flensborgarstræti 2-4</b>	3.433				6.643					31		6.643	3.433	83	1,94	2,94		10.076
4a	180	2h + R	504	1h	126	1h + R	324	2										
4b	225	3h + R	855	1h	180	2h + R	630	4										
4c	140	2h	280	1h	140	1h	140	1										
4d	330	3h + R	1.254	1h	330	2h + R	825	6										
2a	1.250	1h	1.250	1h	1.250	-	-											
2b	1.250	2h	2.500	0	-	2h	2.500	18										




Deiliskipulag sneiðing B-B



Deiliskipulag sneiðing C-C





Deiliskipulag sneiðing D-D




Deiliskipulag sneiðing E-E

# FLENSBORGARSTRÆTI 2-4




## SÉREINKENNI HÚSA

Hvert hús fær sitt einkenni, sem hægt er ná fram með klæðningarefni, lit, gluggasamsetningu úthliða




## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Rík áhersla er lögð á vandaða byggingarlist og aðlaðandi ásýnd húsa sem snúa að Flensborgarstræti, biðstöð Borgarlínu, s.s. inndregnar jarðhæðir með þakskegg og vel auðmerktir inngangar.




## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Heimilt er að byggja (bíla)kjallara innan lóðarmarka, innkeyrsla í kjallarann er frá Flensborgarstræti, á milli íshúss og reitsins




## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Kvöð er um fjölbreyttar þakgerðir, blanda af sléttum þökum, skáþökum skv. mænustefnu á skýringarmynd að neðan.



## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Inngangar í verslanir og þjónustu, og íbúðir eru skilgreindir á skýringarmynd. Kvöð er um innganga við Strandgötu og Flensborgarstræti, en einnig í inngarði




## SÉRSKILMÁLAR

Við frágang lóðar er gerð krafra um að sama yfirborðsefni er notað og er í borgarlandinu (hafnarsteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, að hámarki 20% af flatarmáli útisvæðis.

# FLENSBORGARSTRÆTI 5


Uppbygging á þessari lóð og starfsemi á jarðhæð leikur lykilhlutverk í að skapa lifandi mannlíf á Hafnartorginu, Gert er ráð fyrir tveimur samsettum húsum á lóðinni, hvert með sitt einkenni, skáþak og mænustefnu skv. skýringarmyndum að neðan. Gerð er kvöld um starfsemi á jarðhæðum. Heimilt er að starfsemi á jarðhæð verði með borð og stóla úti á verönd á Hafnartorginu. Sérstök áhersla er lögð á ásýnd suðurhliðar húsanna sem snýr að Hafnartorgi, s.s. inndregnar jarðhæðir með bakskegg, aðlaðandi og vel auðmerktir innngangar. Á efri hæðum húsanna er gert ráð fyrir íbúðum. Bílastæðakröfum fyrir lóðina verður fullnægt með bílstæðum á bæjarlandi




LÓÐIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV. HÆDIR	ATVINNA m <sup>2</sup>	ÍB. HÆDIR	ÍBÚÐIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>
Flensborgarstræti 5	434	5	390	3h	1.170	1.170	1h	390	2h	780	5	1.170	15	2,70			1.170



Deiliskipulag Flensborgarstræti 5





Deiliskipulag sneiðing A-A



Deiliskipulag sneiðing H-H

# FLENSBORGARSTRÆTI 5





## SÉREINKENNI HÚSA

Hvert hús fær sitt einkenni, sem hægt er ná fram með klæðningarefni, lit, gluggasamsetningu úthliða

## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Kvöð er um þakgerðir, blanda af sléttum þökum, skáþökum skv. mænustefnu á skýringarmynd að neðan




## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Rík áhersla er lögð á vandaða byggingarlist og aðlaðandi ásýnd húsa sem snúa að Hafnartorgi, s.s. innregnar jarðhæðir með þakskegg, vel auðmerktir inngangar.

## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Að lágmarki eru tveir inngangar í húsin. Kvöð er um einn inngang við Strandgötu, annan frá inngarði og þann þriðja frá gönguleið á milli húsa.



## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Enginn bílakjallari

## SÉRSKILMÁLAR

Veitingaþjónustu á 1.hæð er heimilt að veita þjónustu utan lóðar að Flensborgarstræti. Rík krafa um snyrtilegt umhverfi og taka skal tillit til íbúa þegar kemur að opnumartíma úti á kvöldin.

# FLENSBORGARSTRÆTI 6-10

Íshús Hafnarfjarðar

Blönduð starfssemi er á reitnum, verlsun og þjónusta á jarðhæð, íbúðir á efri hæðum.


## Varðveisla og endurbygging:

Leitast skal við að varðveita og gera upp austurhluta byggingar í núverandi mynd.


Vestur- og miðhluta er heimilt að rífa og byggja upp með bílakjallara í nýrri mynd nema framhlið miðhluta að Strandgötu sem skal varðveita í sem mestum mæli

að Strandagötu sem skal val óverla í sem mestum mæn. Heimilt er að hækka vesturhluta og bæta við íbúðarhæð. Byggingin er þekkt kennileiti í Hafnarfirði og skal allt yfirbragð nýrrar byggingar taka mið af því þannig helstu útlitseinkenni haldi sér.


Við frágang lóðar er gerð krafa um að sama yfirborðsefni sé notað og er á svæðinu (hafnarteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, eða um 20% af flatarmáli útisvæðis.




LÓDIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLOTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV. HÆDIR	ATVINNA m <sup>2</sup>	ÍB. HÆDIR	ÍBÚÐIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>
<b>Flensborgarstræti 6-10</b>	<b>2.838</b>		<b>2.485</b>		<b>1.663</b>	<b>3362</b>				<b>25</b>	<b>5.025</b>		<b>2.210</b>	<b>63</b>	<b>2,37</b>	<b>3,42</b>	<b>7.231</b>
austur	10		620	2h	1.240		1h	496	1h	744	7						
miðja	8		905	1h	905		1h	905	-	-	-						
vestur	6		960	3h	2.880		1h	768	2h	2.112	18						




Deiliskipulag Flensborgarstræti 6-10



Deiliskipulag sneiðing C-0





Deiliskipulag sneiðing G-6




Deiliskipulag sneiðing F-F

# FLENSBORGARSTRÆTI 6-10




## SÉREINKENNI HÚSA

Viðhalda skal núverandi yfirbragði húsa í ljósum lit og efnisvali. Undanskilin er þó miðbygging sem getur skilið sig frá á norðurhlíð.




## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Halda skal megin mænisstefnu austur og vestur hluta. Mið hluti skal vera með flötu þaki.




## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Á jarðhæð skal vera verslun og þjónusta að gengileg í hið minnsta frá suður og norður hlíðum.




## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Inngangar verlunar og þjónustu skulu í hið minnsta vera frá suður og norður hlíðum. Inngangar íbúða í eftir hæðum skulu vera frá austur og vestur hlíðum.



## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Bílastæði í kjallara með aðgengi í gengum sameiginlegan bílakjallara á lóð nr. 2-4.



## SÉRSKILMÁLAR

Veitingaþjónustu á 1.hæð er heimilt að veita þjónustu utan lóðar að Flensburgarstræti. Rík krafa um snyrtilegt umhverfi og taka skal tillit til íbúa þegar kemur að opnunartíma úti á kvöldin

# FLENSBORGARSTRÆTI 7-9



## Starfsemi/notkun

Íþrótt og tómsstundarstarfssemi Siglingarklúbbins þyts. Auk númerandi byggingar SKAL byggja nýtt hús sem nýst getur sem bátaskýli og/eða undir aðra starfsemi félagsins. Íbúðir eru ekki leyfðar. Heimilt er að leggja bílum og bátum á lóð. Nýbygging er mikilvæg fyrir heildarskipulagið og krafa um vandaða byggingarlist með tilvísun í hafnsækinn iðnað.



## Byggingarhönnun og þakform m.m.

Framhliðar að Flensborgarstræti skulu veita innsýn í þá starfsemi sem fram fer í byggingunum. Þök skulu vera mænisþök með a.m.k. 30 gráðu þakhallu. Þakform á horni húss er frjálst. Heimilt er að reisa girðingu umhverfis eða á lóðinni með aðgangshliðum á milli númerandi- og nýbyggingar og að bátarampi við hafnarkant. Girðingar skulu vera af háum útlitsgæðum, veita innsýn í starfsemi og vera til virðisauka fyrir umhverfið allt.


LÓDIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV.	ATVINNA	ÍB. HÆDIR	ÍBÚÐIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>
Flensborgarstræti 7-9	2.309				380	448	-		828	10	0,36	0,00		828			
Pytur		7		320	1h + R	448		448	1h + R	448	-	-					
		9		380	1h	380		1h	380	-	-						




Deiliskipulag Flensborgarstræti 7-9



Deiliskipulag sneiðing A-A





Deiliskipulag sneiðing B-B




Deiliskipulag sneiðing J-J

# FLENSBORGARSTRÆTI 7-9




## SÉREINKENNI HÚSA

Húshlið nýrrar byggingar þyts sem snýr að Flensborgarstræti skal vera í háum gætum og með skýru uppbroti í húshlið.




## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Krafa er um þakgerð sem víssar í sögu og staðaranda, s.s. skáþök eða iðnaðarþök. Þak skal vera uppbrotið og henta tilgangi hússins.




## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Æskilegt að það séu opnanir á nýbyggingu sem snúa að Flensborgarstræti sem veita innsýn fyrir gesti í starfsemi félagsins




## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Inngangar nýbyggingar aðlagaðir að starfsssemi



## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Enginn bílakjallari á þessari lóð en lóðarhafa leyft að leggja bílum á eigin lóð.



## SÉRSKILMÁLAR

Krafa um há útlitsleg gæði á girðingum og aðgangshliðum við Flensborgarstræti og hafnarkant.


# FLENSBORGARSTRÆTI 11

Starfssemi/notkun

Uppbygging á þessari lóð er mikilvæg fyrir heildarmynd svæðisins. Íbúðir skulu vera á efri hæðum en val er um íbúðir eða verslun og þjónustu á jarðhæð.

Byggingarhönnun og þakform m.m.

Heimilt er að byggja 3 hæðir og ris og 3 hæðir með flötu þaki samkvæmt uppdrætti. Val er um að byggja bílakjallara. Ef það er valið skal aðkoma vera um aðkomuleið milli lóða og rampur sem leiðir í innhorn húss. Þá skal vera trjágróður sem skyggir á ramp frá Flensborgarstræti.




LÓDIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV. HÆDIR	ATVINNA HÆDIR	ÍB. HÆDIR	ÍBÚDIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>
Flensborgarstræti 11	624	11	390	3h + R	1.482	-	3h + R	1.482	10	1.482	10	624	19	2,38	3,38	2.106	




Deiliskipulag Flensborgarstræti 11

- SKÝRINGAR**
- [dashed line] MÓRK SKIPULAGSSVÆDIS
  - [red dashed line] NY LÓDAMÓRK
  - [blue dashed line] ELDRI LÓDAMÓRK
  - [grey dashed line] NÜVERANDI STRANDLÍNA
  - [orange shaded area] BYGGINGARREITUR OG MANÍSSTEFNA
  - [grey shaded area] BYGGINGAR SEM MEGA VÍKJA
  - [blue shaded area] NÜVERANDI BYGGD
  - [white area] GÖNGUSTÍGAR / TORGSVÆDI
  - [yellow area] SÉRAFNOTAFLETIR
  - [yellow area] GÖNGUSTÍGAR
  - [orange area] REIDHJÓLASTÍGAR
  - [light grey area] VISTGÖTUR
  - [grey area] GÖTUR
  - [red area] BRYGGJUKANTUR
  - [white area] TORGSVÆDI
  - [1.000 m<sup>2</sup>] HEILDARSTÆRD LÓBAR
  - [1 3h + kj] LÓDARNÚMER OG FJÖLDI HJEDA  
3 hæð og hjóla
  - [arrow symbol] INN- OG ÚTKEYRSLA BÍLAKJALLARA
  - [cross-hatch] DJÜPGÁMAR FYRIR SORP
  - [hatched area] BÍLASTÆDI
  - [red circle with '9'] BÍDSTÖÐ STRÆTISVAGNA
  - [green dot] TRÉ
  - [red square with '1'] DREIFISTÓÐVAR RAFMAGNS
  - [black square] LJÓSAMASTUR






Deiliskipulag sneiðing A-A





Deiliskipulag sneiðing K-K

# FLENSBORGARSTRÆTI 11




## SÉREINKENNI HÚSA

Stakt hús - skal skera sig frá aðliggjandi byggingum




## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Val er um atvinnustarfsssemi eða íbúðir á jarðhæð.



## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Val er um að byggja bílakjallara. Aðkoma skal þá vera um opna leið milli lóða 11 og 7-9 og liggja í innhorn byggingar.



## SÉRSKILMÁLAR







Við frágang lóðar er gerð krafra um sama yfirborðsefni og er notað er í borgarlandinu (hafnarteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum. að hámarki 20% af flatarmáli útisvæðis.

# FLENSBORGARSTRÆTI 12-16



Gert er ráð fyrir íbúðarbyggð á reitnum, ekki er gerð kvöð um starfsemi á jarðhæðum. Á reitnum rísa 3 L-laga íbúðarhús, sem veita skjól gegnum hljóði og vindum frá Strandgötu. Inngarðar snúa í norðvesturátt og opnast gagnvart Flensborgarhöfn. Lagt er upp byggð í mannvænum kvarða, bæði með uppbroti, fjölbreyttum þakgerðum og mænistefnum. Hvert hús hefur sitt einkenni, skáþak og mænustefnu svk. skýringarmyndum að neðan. Kvöð er um að útfæra gönguleið á milli húsanna sem bætir flæði fólks inn á hafnarsvæðið frá Strandgötu, og gerir byggðina gengdræpa og mannvæna.



LÓDIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV. HÆDIR	ATVINNA	I.B. HÆDIR	ÍBÚDIR m <sup>2</sup>	I.B. FIÖLDI	SAMTALS OFANI. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FIÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>
<b>Flensborgarstræti 12-16</b>	3.176				5.073				35	<b>5.073</b>	<b>3.176</b>	<b>63</b>	<b>1,60</b>	<b>2,60</b>			<b>8.249</b>
16b	390	3h	1.170	0	-	3h	1.170	8									
16a	180	3h	540	0	-	3h	540	4									
14b	240	3h + R	912	0	-	3h + R	912	6									
14a	275	3h + R	1.045	0	-	3h + R	1.045	7									
12b	270	3h + R	1.026	0	-	3h + R	1.026	7									
12a	190	2h	380	0	-	2h	380	3									




# FLENSBORGARSTRÆTI 12-16




## SÉREINKENNI HÚSA

Hvert hús fær sitt einkenni, sem hægt er ná fram með klæðningarefnni, lit, gluggasamsetningu úthliða




## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Kvöð er um þakgerðir, blanda af sléttum þökum, skáþökum skv. mænustefnu á skýringarmynd að neðan.




## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Að lágmarki eru þrír inngangar í húsin. Kvöð er um einn inngang við Strandgötu, annan frá inngarði og þann þriðja frá gönguleið á milli húsa.




## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Við frágang lóðar er gerð krafra um að sama yfirborðsefni er notað og er í borgarlandinu (hafnarsteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, að hámarki 20% af flatarmáli útisvæðis.



## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Heimilt er að byggja (bíla)kjallara innan lóðarmarka, aðkoma í kjallarinn er frá Flensborgarstræti, hvort sem kjallarinn verði útfærður með einum eða fleiri innkeyrslum.



## SÉRSKILMÁLAR

Við frágang inngarða er krafra gerð um 50% græna þekju, af heildarfleti yfirborðs hvers inngarðs.

# FLENSBORGARSTRÆTI 13


## Starfsemi/notkun

Starfsemi á lóð skal vera opin almenningi og hafa sérstakt aðráttarafli fyrir íbúa og gesti bæjarins. Þetta á við t.d. starfssemi tengri menningu og listum eða afþreygingu. Vegna legu hússins við aðkomuleið og sýnileika þess í Flensborgarhöfn frá nánast öllum áttum, þá er gerð sérstök krafa um metnaðarfulla og vandaða byggingarlist; ásýnd, efnisnotkun og frágang hússins. Allar hliðar hússins eru virkar framhlíðar, vandaðar og opnar. Útliti hússins endurspeglast hlutverk hússins sem mikilvægt kennileiti. Kröfur eru gerðar til rýmislegrar samsetningar hússins, formlögunar og þakgerðar sem endurspeglar sögu og staðaranda hafnarsvæðisins.




## Byggingarhönnun og þakform m.m.

Heimilt er að byggja hús 2 hæðir og ris. Vísað er í eldri hús með hafsaekinn iðnað, skemmur, Slippinn og önnur hafnarhús með sérstakar þakgerðir. Heimilt er að hafa allt að 20% þaka flöt.. Sérstök áhersla er lögð á aðlaðandi og virka hlið við Flensborgarstræti.



LÓDIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV. HÆDIR	ATVINNA m <sup>2</sup>	ÍB. HÆDIR	ÍBÚÐIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>
Flensborgarstræti 13	1.590				1.960	1.960	2h + R		1.960	-	-	1.960	1.590	25	1,23	2,23	3.550



- SKÝRINGAR**
- [Symbol] MÓRK SKIPULAGSSVÆÐIS
  - [Symbol] NY LÓÐAMÓRK
  - [Symbol] ELDRI LÓÐAMÓRK
  - [Symbol] NÜVERANDI STRANDLÍNA
  - [Symbol] BYGGINGARREITUR OG MANISSTEFNA
  - [Symbol] BYGGINNAR SEM MEGA VÍKJA
  - [Symbol] NÜVERANDI BYGGD
  - [Symbol] GÖNGUSTÍGAR / TORGSVÆÐI
  - [Symbol] SÉRAFNOTAFLETIR
  - [Symbol] GÖNGUSTÍGAR
  - [Symbol] REIDHJÓLASTÍGAR
  - [Symbol] VISTGÖTUR
  - [Symbol] GÖTUR
  - [Symbol] BRYGGJUKANTUR
  - [Symbol] TORGSVÆÐI
  - [1.000 m<sup>2</sup>] HEILDARSTÆRD LÓÐAR
  - (1) 3h + kj LÓÐARNÚMER OG FJÖLDI HJEDA
  - INN- OG ÚTKEYRSLA BÍLAKJALLARA
  - DJÜPGÁMAR FYRIR SORP
  - BÍLASTÆDI
  - BÍDSTÖÐ STRÆTISVAGNA
  - TRÉ
  - DREIFISTÓÐVAR RAFMAGNS
  - LJÓSAMASTUR




# FLENSBORGARSTRÆTI 13




## SÉREINKENNI HÚSA

Lóð skiptist í tvennt; byggt og óbyggt svæði. Húsinu er komið fyrir innan byggingarflatar




## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Krafa er gerð um að mynda tengsl við Hafnarfjarðarvita, norðaustan lóðarinnar, ýmist með lifandi starfsemi á jarðhæð, t.d. kaffihúsi með verönd, inngangi, og/eða opinni og vandaðri úthlið sem skapar sjónræn tengsl á milli vitans og hússins.




## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Heimilt er að byggja (bíla)kjallara innan lóðarmarka, aðkoma í kjallarann er að norðaustanverðu. Aðkoma fyrir vörulosun er að norðaustanverðu.




## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Krafa er gerð um þakgerð sem vísar í sögu og staðaranda, s.s. skáþök, iðnaðarþök, skemmuþök (shed roofs)



## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Tveir inngangar er inn í húsið, annar sunnanmegin frá Flensborgarstræti, hinn norðanmegin við hjáleid.




## SÉRSKILMÁLAR

Við frágang lóðar er gerð krafa um að sama yfirborðsefni er notað og er í borgarlandinu (hafnarsteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, að hámarki 20% af flatarmáli útisvæðis.

# FLENSBORGARSTRÆTI 15

## Starfsemi/notkun

Fyrirhuguð starfsemi er ætluð lýðheilsu og haftengdri upplifun. Sérstök áhersla er lögð á að starfsemi hússins myndar tengsl við Hafnarfjarðarvita/kennileiti, norðaustan lóðarinnar, ýmist með lifandi starfsemi á jarðhæð. Það gæti t.d. kaffihús með verönd, inngangur og/eða opin og vönduð úthlið sem skapar sjónræn tengsl milli kennileiti og hússins. Allar hlíðar hússins eru virkar framhlíðar, vandaðar og opnar. Í últí hússins endurspeglast hlutverk þess sem mikilvægt kennileiti, það opnar sig í átt að kvöldsól í suðvesturátt þar sem starfsemin tengist höfninni, fljótandi laugum og aðstöðu til sjósunds.



## Byggingarhönnun og þakform m.m.


Heimilt er að byggja hús, 2 hæðir og ris. Lágmarks halli þaka er 25 gráður.

Kröfur eru gerðar til formlögunar og þakgerðar hússins sem endurspeglar sögu og staðaranda hafnarsvæðisins. Vísað er í eldri hús með hafsaekinn iðnað, skemmur, Slippinn og önnur hafnarhús með sérstakar þakgerðir.



Heimilt er að hafa allt að 20% þaka flót.

Vegna legu hússins við aðkomuleið og sýnileika þess í Flensborghöfn frá öllum áttum, þá er gerð sérstök krafa um metnaðarfulla og vandaða byggingarlist, ásýnd, efnisnotkun og frágang hússins.


LÓDIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV. HÆDIR	ATVINNA	ÍB. HÆDIR	ÍBÚÐIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>	
Flensborgarstræti 15	1.380				1.820		2h + R	1.820	2h + R	1.625	-	-	1.820	1.245	23	1,32	2,22	3.065



Deiliskipulag Flensborgarstræti 15





Deiliskipulag sneiðing A-A




Deiliskipulag sneiðing L-L

# FLENSBORGarSTRÆTI 15




## SÉREINKENNI HÚSA

Lóð skiptist í tvennt; bygg og óbyggt svæði. Húsinu er komið fyrir innan byggingarflatar, svæði sem snýr í suðvesturátt er óbyggt og ætlað útvist og haftengdri upplifun.




## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Krafa er gerð um þakgerð sem vísar í sögu og staðaranda, s.s. skáþök, iðnaðarþök, skemmuþök (shed roofs)




## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Krafa er gerð um að mynda tengsl við kennileiti, norðaustan lóðarinnar, ýmist með lifandi starfsemi á jarðhæð, t.d. kaffihúsi með verönd, inngangi, og/eða opinni og vandaðri úthlið sem skapar sjónræn tengsl á milli vitans og hússins.




## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Tveir inngangar er inn í húsið, annar við hjáleið sunnanmegin, hinn norðanmegin við vitann.



## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Heimilt er að byggja (bíla)kjallara innan lóðarmarka, aðkoma í kjallarann er að norðanverðu




## SÉRSKILMÁLAR


Vegna fyrirhugaðrar starfssemi er heimilt vegna öryggis að aðgangsstýra inn á norður hluta lóðar. Aðgangsstýringar skulu vera af háum útlitslegum gæðum og gegnsæjar.

# FLENSBORGARSTRÆTI 18 OG 20



Fyrirhuguð starfsemi á reitnum er atvinnuhúsnaði, skrifstofur, smáverslun og þjónusta. Íbúðir eru ekki heimilaðar á reitnum. Við frágang lóðar er gerð krafra um að sama yfirborðsefni er notað og er í borgarlandinu (hafnarteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, eða um 20% af flatarmáli útisvæðis. Lóð skiptist í tvennt; byggt og óbyggt svæði. Húsinu er komið fyrir innan byggingarflatarins. Bílastæðakröfum fyrir lóðina verður fullnægt með bílastæðum á bæjarlandi






LÓDIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV. HÆDIR	ATVINNA HÆDIR	ÍB. HÆDIR	ÍBÚDIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heild	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>	
Flensborgarstræti 18	40				40					40						1,00		40
	18	40	1h	40		1h	40	-	-									
Flensborgarstræti 20	227					855						855				11	3,77	855
	20	225	3h + R	855			3h + R	855	-	-								



Deiliskipulag Flensborgarstræti 18 og 20





# FLENSBORGARSTRÆTI 18 OG 20




## SÉREINKENNI HÚSA

Séreinkenni: allar úthliðar hússins eru útfærðar á heildsteyptan hátt, s.s. klæðning, litur og gluggasamsetning





## STARFSEMI Á JARDHÆÐ

Að lágmarki eru tveir inngangar inn í húsið. Kvöð er um einn inngang á austurhlíð, staðsetning hins inngangs er valkvæð skv. möguleg skýringarmynd.




## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Enginn bílakjallari





## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Krafa er um skáþak og mænustefnu samkvæmt skilgreiningu á skýringarmynd.



## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Sérstök áhersla er lögð á opna og aðlaðandi ásýnd hússins sem snýr að megináðkomuleið við Strandgötu.



## SÉRSKILMÁLAR

Við frágang lóðar er gerð krafa um að sama yfirborðsefni er notað og er í borgarlandinu (hafnarsteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, að hámarki 20% af flatarmáli útisvæðis.

# FORNUBÚÐIR 8, 10 OG 12


## Starfsemi/notkun

Á lóðunum standa í dag hús sem eru 1 hæð og ris. Gerð er stækken á byggingarreitum til austurs þar sem heimilt verður að byggja við húsin einnar hæðar viðbyggingu. Atvinnustarfsemi skal vera á jarðhæð en heimilt er að innréttá íbúðir í risi.



## Byggingarhönnun og bakform m.m.

Viðbyggingar skulu hafa flöt þök lögð með grastorfi. Lóðir númer 8 og 10 verða minnkaðar samkvæmt uppdrætti til að mynda svæði fyrir Flensborgarstræti og bílastæði.

Bílastæðakröfum fyrir lóðinrnar verður fullnægt með bílstæðum á bæjarlandi.





LÓÐIR	LÓÐ m <sup>2</sup>	HÚSNÚMER	GRUNN-FLÖTUR	HÆDIR	NÝIR m <sup>2</sup>	NÚV. m <sup>2</sup>	ATV. HÆDIR	ATVINNA	ÍB. HÆDIR	ÍBÚÐIR m <sup>2</sup>	ÍB. FJÖLDI	SAMTALS OFANJ. m <sup>2</sup>	BÍLAKJ. m <sup>2</sup>	BÍLAST. FJÖLDI	Nhl ofanj.	Nhl heldi	SAMTALS HEILD m <sup>2</sup>
Fornubúðir 8	722					170	404					2	574		7	0,79	574
núv	950	8	-	1h + R	-	404	1h	404	R	220	2						
nýtt		8	170	1h	170			170	0								
Fornubúðir 10	788					170	518					2	688		9	0,87	688
núv	860	10	-	1h + R	-	518	1h	518	R	220	2						
nýtt		10	170	1h	170			170	0								
Fornubúðir 12	828					220	708					3	928		12	1,12	928
núv		12	-	1h + R	-	708	1h	708	R	290	3						
nýtt		12	220	1h	220			220	0								



- SKÝRINGAR
- [Blue dashed line] MÓRK SKIPULAGSSVÆDIS
  - [Red dashed line] NY LÖÐAMÓRK
  - [Blue dotted line] ELDRI LÖÐAMÓRK
  - [Grey line] NÜVERANDI STRANDLÍNA
  - [Orange hatched area] BYGGINGARREITUR OG MANISSTEFNA
  - [Grey hatched area] BYGGINGAR SEM MEGA VÍKJA
  - [Blue solid area] NÜVERANDI BYGGD
  - [Grey line] GÖNGUSTÍGAR / TORGSVÆDI
  - [Yellow line] SÉRAFNOTAFLETIR
  - [Yellow line] GÖNGUSTÍGAR
  - [Red line] REIDHJÓLASTÍGAR
  - [Light blue line] VISTGÖTUR
  - [Grey line] GÖTUR
  - [Red line] BRYGGJUKANTUR
  - [Grey line] TORGSVÆDI
  - [1.000 m<sup>2</sup>] HEILDARSTÆRD LÖÐAR
  - [1 3h + kj] LÖÐARNÚMER OG FJÖLDI HJEDA
  - [In-out arrows] INN- OG ÚTKEYRSLA BÍLAKJALLARA
  - [Dotted rectangle] DJÜPGÁMAR FYRIR SORP
  - [Grey box] BÍLASTÆÐI
  - [Orange circle] BÍDSTÖÐ STRÆTISVAGNA
  - [Green circle] TRÉ
  - [Red square] DREIFISTÖÐVAR RAFMAGNS
  - [Grey square] LJÓSAMASTUR

# FORNUBÚÐIR 8, 10, 12





## SÉREINKENNI HÚSA

Víkja má frá kröfu um að aðeins 40-60% úthliða nýbygginga megi vera gegnsæ. Hvatt er til þess að útveggir núverandi húsa sjáist í gegnum nýar gler framhlíðar.

## ÞAKGERÐIR & MÆNUSTEFNA

Kvöð er um flót þök klædd grastorfi á viðbyggingum





## STARFSEMI Á JARÐHÆÐ

Krafa er um verslun og /eða þjónustu á jarðhæðum með aðalhlið til austurs. Heimilt er að opna aðgengi til vesturs.

## INNGANGAR HÚSA & SÉRAFNOTAREITIR

Aðalinngangar verlsunar og þjónustu skulu vera á austurhlið. Inngangar í mögulegar risibúðir skulu vera á suður og/eða norðurhliðum.




## BÍLASTÆÐI Í KJALLARA

Enginn bílakjallari

Við frágang lóðar er gerð krafa um að sama yfirborðsefni er notað og er í borgarlandinu (hafnarsteppið), með mögulegum áherslum og undantekningum, að hámarki 20% af flatarmáli útisvæðis. Þetta er ekki krafa við vesturhlið húsa.

## SÉRSKILMÁLAR











**JVST**

The letters 'JVST' are rendered in a bold, black, sans-serif font. The 'V' and 'S' are particularly prominent, with the 'V' having a multi-colored vertical gradient from yellow to pink and the 'S' having a similar gradient from blue to pink.